



Murphy-PFFS-SPOOL-BOM							
Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
3	1	Std Wt SA234 WPB CS BW TEE					12
5	1	T-134 Gate Valve					3/4
10	2	150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg					12
9	1	Std Wt SA234 WPB CS BW Cap					12
1	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg Ell					12
4	1	3000# FS Thread-O-Let			1 5/16"	1.313	1x12
6	1	3000# FS Thread-O-Let			1 1/16"	1.063	3/4x6
2	1	Sch 40 SA-53B CS Smls Pipe PE	BEV	BEV	1'-1 1/8"	13.128	12
7	1	Sch 40 SA-53B CS Smls Pipe PE	BEV	BEV	11 7/8"	11.875	12
8	1	Sch 80 A106B CS SMLS Pipe	MPT	MPT	4"	4.000	3/4
11	1	CS FLAT PLATE					14x3x1/2"

DRN JMM

5/12/2021

CHK

APP

JOB NO.

210140

REF.DWG.

DRAWING NO./TRACKING NO.

210140-A-UPL2-22-06

WUSM RESEARCH BUILDING

NRB CUP

LVLO2 SPOOLS

SERVICE NAME

MPS

QTY.

1

REV

0

QA/QC ACCEPT

FLANGE WEIGHT/ORIENTATION

FITTING ORIENTATION

BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT

SPOOL IDENTIFICATION

SPEC.

NA

0

REV

DATE

DESCRIPTION

DRN

CHK

APP

MURPHY

CONSTRUCTORS • ENGINEERS MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.

St. Louis, MO 63132-2303

314-997-6600 phone

BIMCAD@murphy-stl.com