



Murphy-PFFS-SPOOL-BOM							
Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
4	1	Std Wt SA234 WPB CS BW TEE					4
1	2	Style 107N QuickVic EHP Pnt Rigid Cpl					4
2	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	4'-6 15/16"	54.925	4
5	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	BEV	20'-0"	240.000	4
3	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	6"	6.000	4
6	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	4'-0 5/8"	48.651	4

DRN JMM

CHK

APP

JOB NO. 210140

REF.DWG.

DRAWING NO./TRACKING NO.
210140-A-UPL3-4B

6/15/2021

WUSM RESEARCH BUILDING

NRB

LVLO3 CT SPOOLS

SERVICE NAME
TOWER OVERFLOW

QTY. 1

SHT/NO 1 of 1

REV 0

QA/QC ACCEPT

FLANGE WEIGHT/ORIENTATION

FITTING ORIENTATION

BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT

SPOOL IDENTIFICATION

SPEC. NA

ASME NA

X-RAY NA

HYDRO TEST NA

FWHT NA

COMMENTS

MURPHY WPS#

REV 0

DATE

DESCRIPTION

DRN

CHK

APP

MURPHY

SINCE 1907

CONSTRUCTORS • ENGINEERS

MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.
St. Louis, MO 63132-2303
314-997-6600 phone
BIMCAD@murphy-stl.com