


TALK  
VERIFY  
OF SPOORING



Murphy-PFFS-SPOOL-BOM							
Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
3	2	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg Ell					4
1	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	1'-11 1/4"	23.237	4
4	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	BEV	7 7/8"	7.875	4
5	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	7'-2 11/16"	86.711	4

**MURPHY**  
SINCE 1907

CONSTRUCTORS • ENGINEERS  
MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.  
St. Louis, MO 63132-2303  
314-997-6600 phone  
BIMCAD@murphy-stl.com

<input type="checkbox"/>	FLANGE WEIGHT/ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	FITTING ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT
<input type="checkbox"/>	SPOOL IDENTIFICATION

QA/QC ACCEPT			
SPEC.	ASME	X-RAY	HYDRO TEST
NA	NA	NA	NA
0	REV	DATE	DESCRIPTION

COMMENTS	
PWHT	MURPHY WPS#
NA	
DRN	CHK
APP	

DRN JMM	5/14/2021	WUSM RESEARCH BUILDING	
CHK		NRB CUP	
APP		LVLO2 SPOOLS	
JOB NO.	210140	SERVICE NAME	CHWR HRC
REF.DWG.		QTY.	SHT/NO
DRAWING NO./TRACKING NO.	210140-A-UPL2-26-11	1	1 of 1
		REV	0